AYSA CONCRETA EL MONTAJE DE GRANDES BOMBAS ELEVADORAS EN EL “SISTEMA RIACHUELO”



Con el comienzo del montaje de 16 grandes bombas en el Lote 2, se concretó otro gran avance de la construcción del Sistema Riachuelo, la mega obra de infraestructura que beneficiará a más de 4.3 millones de habitantes mejorando el servicio de saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y los partidos de Avellaneda, Esteban Echeverría, Hurlingham, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Morón, San Isidro, San Martín, Tres de Febrero y Vicente López.

Así, el Lote 2 del Sistema Riachuelo que está compuesto por una Estación Elevadora de Entrada (EEE), una Planta de Pretratamiento y una Estación de Bombeo de Salida (EBS), cuenta ya con un avance de obra del 72%.

Al respecto Malena Galmarini, la presidenta de AySA dijo que “Estamos realmente muy cerca de concretar una obra que lleva muchos años de planificación, búsqueda de financiamiento y trabajo para aportar al cuidado de la salud, el ambiente y la calidad de vida de la población. Y cada avance, cómo es comenzar con el montaje de estas grandes bombas, es un paso más hacia la puesta en funcionamiento de este mega sistema tan esperado”.

Estas 16 grandes bombas, de más de 10 toneladas cada una, fueron fabricadas en México especialmente para la mega obra, llegaron a la Argentina a fines de 2022 y son parte destacada de los múltiples equipamientos electromecánicos tanto de la EEE, cómo de la EBS.

De estas electrobombas, cada una con capacidad para bombear 4,5 m3/s, 8 se instalarán a 27 metros de profundidad en la Estación Elevadora de Entrada y serán las responsables de elevar el líquido cloacal que llega a través de los mega colectores al predio del Dock Sud. Por otro lado, las otras bombas restantes se encontrarán al final del proceso, en la Estación de Bombeo de Salida y serán las encargadas de impulsar el líquido pretratado a través del Emisario, asegurando de que siempre haya líquido saliendo por los risers o rosetas difusoras, a 12 Km de la costa del Río de La Plata.

El Sistema Riachuelo es la primera ampliación del sistema troncal de cloacas que se realiza en más de 70 años y ya se encuentra en su etapa final con 30 km de túneles construidos. Su objetivo es mejorar la capacidad de transporte y tratamiento de líquidos cloacales de la Ciudad de Buenos Aires y algunos partidos del conurbano para mejorar el servicio a más de 4.3 millones de usuarios y usuarias y en un futuro, poder incorporar a 1.5 millones de habitantes al sistema de cloacas. Está compuesto por Lote 1 con un 100% de avance de obra, el Lote 2 con un 72% de avance y el Lote 3 con un 100% de avance.

Por último Galmarini recordó “Cuando llegamos a AySA en diciembre de 2019 había 101 obras paralizadas en toda la concesión, por lo tanto, mucho más importante que empezar obras, es terminarlas. Hoy AySA tiene 1574 obras en diferentes etapas entre habilitadas, finalizadas y otras en proceso de licitación o contratación. y todo esto es posible gracias al acompañamiento del gobierno nacional, provincial y los municipios beneficiados. Es muy importante seguir expandiendo las redes de agua potable, de saneamiento cloacal, y mejorar y mantener aquellas que ya existen, y el Sistema Riachuelo permite cumplir con esas dos premisas”.